

**Beneficiar: Comuna Iara**

**Lista de cantitati  
Consolidare, Iara  
Ziduri de sprijin L=22 m**

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m	mc	76.56
2	Plasa sudata 100x100x8	kg	104.742
3	Cofraje plane la infrastructuri	mp	113.3
4	Beton la infrastructura (fundatii) C16/20	mc	18.986
5	Beton la infrastructura (elevatii) C30/37	mc	27.5
6	Zidarie din piatra bruta negeliva in dren	mc	11.748
7	Geotextil cu functie de drenare si filtrare	mp	77.88
8	Tub riflat d110mm	ml	22
9	Barbacana tub PVC d80mm	ml	70.4
10	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	72.6
11	Umpluturi la fundatii	mc	45.54
12	Decolmatate albie	mc	720

Reparatii mana curenta, doua panouri

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Vopsire mana curenta	m	12
2	Inlocuire doua panouri parapet pietonal	mp	8

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



Beneficiar: Comuna Iara

**Lista de cantitati**  
**Podet monolit 1, Iara**  
**Podet H=2.00. 4 Aripi de 5.00m**

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m	mc	60
2	Armaturi din otel beton OB37 la infrastructuri	kg	69
3	Armaturi din otel beton PC52 la infrastructuri	kg	42
4	Cofraje plane la infrastructuri	mp	30
5	Beton la infrastructura (fundatii) C16/20	mc	24.31
6	Beton la infrastructura (elevatii) C30/37	mc	22.55
7	Beton la infrastructura (banchete) C30/37	mc	3.08
8	Zidarie din piatra bruta negeliva in dren	mc	6.16
9	Geotextil cu functie de drenare si filtrare	mp	42.9
10	Tub riflat d110mm	ml	11
11	Barbacana tub PVC d80mm	ml	10
12	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	37.4
13	Umpluturi la fundatii	mc	6.6
<b>II. SUPRASTRUCTURA</b>			
14	Beton in dala monolita C30/37	mc	12.78
15	Cofraje plane la suprastructura	mp	52.02
16	Armaturi din otel beton OB37 la suprastructura	kg	120
17	Armaturi din otel beton PC52 la suprastructura	kg	1347
18	Sapa beton protectie hidroizolatie	mc	0.54
19	Hidroizolatie	mp	27.96
20	Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod stratul 1	mp	33
21	Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod stratul 2	mp	33
22	Parapet metalic combinat	m	12
<b>III. RACORDARE CU TERASAMENTELE</b>			
<b>ARIPI</b>			
23	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m la aripi	mc	78.074
24	Beton in fundatii aripi C16/20	mc	22
25	Beton in elevatii aripi C30/37	mc	6.695
26	Armatura in rostul elev-fundatie PC52	kg	104.000
27	Plasa sudata 100x100x2	mp	19.960
28	Beton C20/25 in cuneta	mc	2.472
29	Dren din piatra bruta	mc	91.7936
30	Cofraje plane la aripi	mp	103.824
<b>RAMPE DE ACCES LA POD</b>			
31	Umpluturi de pamant in zona de racordare (in spatele aripilor, rampe etc.)	mc	200
32	Umplutura de balast	mc	30
33	Piatra sparta in prism	mc	4.875
34	Beton asfaltic BA16	mp	27.5
35	Beton asfaltic BAD22.4	mp	27.5
<b>IV. AMENAJARE ALBIE</b>			
36	Decolmatare albie	mc	180
37	Beton C20/25 in pereu si in pinteni	mc	5.5
38	Balast sub pereu	mc	4.25
39	Anrocamente din piatra bruta	mc	3.4
40	Defrisarea si curatarea albiei	smp	1.8
<b>V. DIVERSE</b>			
41	Demolare pod vechi	buc	1

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



Beneficiar: Comuna Iara

**Lista de cantitati**  
**Podet monolit 2, Iara**  
**Podet H=1.50. 3 Aripi de 5.00m**

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m	mc	60
2	Armaturi din otel beton OB37 la infrastructuri	kg	69
3	Armaturi din otel beton PC52 la infrastructuri	kg	42
4	Cofraje plane la infrastructuri	mp	30
5	Beton la infrastructura (fundatii) C16/20	mc	24.31
6	Beton la infrastructura (elevatii) C30/37	mc	17.93
7	Beton la infrastructura (banchete) C30/37	mc	3.08
8	Zidarie din piatra bruta negeliva in dren	mc	6.16
9	Geotextil cu functie de drenare si filtrare	mp	42.9
10	Tub riflat d110mm	ml	11
11	Barbacana tub PVC d80mm	ml	10
12	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	37.4
13	Umpluturi la fundatii	mc	6.6
<b>II. SUPRASTRUCTURA</b>			
14	Beton in dala monolita C30/37	mc	12.78
15	Cofraje plane la suprastructura	mp	52.02
16	Armaturi din otel beton OB37 la suprastructura	kg	120
17	Armaturi din otel beton PC52 la suprastructura	kg	1347
18	Sapa beton protectie hidroizolatie	mc	0.54
19	Hidroizolatie	mp	27.96
20	Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod stratul 1	mp	33
21	Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod stratul 2	mp	33
22	Parapet metalic combinat	m	12
<b>III. RACORDARE CU TERASAMENTELE</b>			
<b>ARIPI</b>			
23	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m la aripi	mc	58.5555
24	Beton in fundatii aripi C16/20	mc	16.5
25	Beton in elevatii aripi C30/37	mc	5.15
26	Armatura in rostul elev-fundatie PC52	kg	78.000
27	Plasa sudata 100x100x2	mp	15.500
28	Beton C20/25 in cuneta	mc	1.854
29	Dren din piatra bruta	mc	68.8452
30	Cofraje plane la aripi	mp	77.868
<b>RAMPE DE ACCES LA POD</b>			
31	Umpluturi de pamant in zona de racordare (in spatele aripiilor, rampe etc.)	mc	200
32	Umplutura de balast	mc	30
33	Piatra sparta in prism	mc	4.875
34	Beton asfaltic BA16	mp	27.5
35	Beton asfaltic BAD22.4	mp	27.5
<b>IV. AMENAJARE ALBIE</b>			
36	Decolmatare albie	mc	180
37	Beton C20/25 in pereu si in pinteni	mc	5.5
38	Balast sub pereu	mc	4.25
39	Anrocamente din piatra bruta	mc	3.4
40	Defrisarea si curatarea albiei	smp	1.8
<b>V. DIVERSE</b>			
41	Demolare pod vechi	buc	1

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



Beneficiar: Comuna Iara

**Lista de cantitati  
Podet monolit 2, Iara**

Zid de sprijin L=15m, H=2.00m

NR.CRT	COD	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	1	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>				
1		Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m	mc	52.2
2		Plasa sudata 100x100x8	kg	71.415
3		Cofraje plane la infrastructuri	mp	77.25
4		Beton la infrastructura (fundatii) C16/20	mc	12.945
5		Beton la infrastructura (elevatii) C30/37	mc	18.75
6		Zidarie din piatra bruta negeliva in dren	mc	8.01
7		Geotextil cu functie de drenare si filtrare	mp	53.1
8		Tub riflat d110mm	ml	15
9		Barbacana tub PVC d80mm	ml	48
10		Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	49.5
11		Umpluturi la fundatii	mc	31.05

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lola".

Beneficiar: Comuna Iara

**Lista de cantitati**  
**Podet monolit 1, Cacova Ierii**  
**Podet H=1.50. 4 Aripi de 5.00m**

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m	mc	60
2	Armaturi din otel beton OB37 la infrastructuri	kg	69
3	Armaturi din otel beton PC52 la infrastructuri	kg	42
4	Cofraje plane la infrastructuri	mp	30
5	Beton la infrastructura (fundatii) C16/20	mc	24.31
6	Beton la infrastructura (elevatii) C30/37	mc	17.93
7	Beton la infrastructura (banchete) C30/37	mc	3.08
8	Zidarie din piatra bruta negeliva in dren	mc	6.16
9	Geotextil cu functie de drenare si filtrare	mp	42.9
10	Tub riflat d110mm	ml	11
11	Barbacana tub PVC d80mm	ml	10
12	Hidroizolatie pe suprafetele de beton in contact cu pamantul	mp	37.4
13	Umpluturi la fundatii	mc	6.6
<b>II. SUPRASTRUCTURA</b>			
14	Beton in dala monolita C30/37	mc	12.78
15	Cofraje plane la suprastructura	mp	52.02
16	Armaturi din otel beton OB37 la suprastructura	kg	120
17	Armaturi din otel beton PC52 la suprastructura	kg	1347
18	Sapa beton protectie hidroizolatie	mc	0.54
19	Hidroizolatie	mp	27.96
20	Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod stratul 1	mp	33
21	Imbracaminte bituminoasa pentru calea pe pod stratul 2	mp	33
22	Parapet metalic combinat	m	12
<b>III. RACORDARE CU TERASAMENTELE</b>			
<b>ARIPI</b>			
23	Sapatura pentru fundatii cu adancimea < de 4.00m la aripi	mc	78.074
24	Beton in fundatii aripi C16/20	mc	22
25	Beton in elevatii aripi C30/37	mc	5.15
26	Armatura in rostul elev-fundatie PC52	kg	104.000
27	Plasa sudata 100x100x2	mp	15.500
28	Beton C20/25 in cuneta	mc	2.472
29	Dren din piatra bruta	mc	91.7936
30	Cofraje plane la aripi	mp	103.824
<b>RAMPE DE ACCES LA POD</b>			
31	Umpluturi de pamant in zona de racordare (in spatele aripilor, rampe etc.)	mc	200
32	Umplutura de balast	mc	30
33	Piatra sparta in prism	mc	4.875
34	Beton asfaltic BA16	mp	27.5
35	Beton asfaltic BAD22.4	mp	27.5
<b>IV. AMENAJARE ALBIE</b>			
36	Decolmatare albie	mc	180
37	Beton C20/25 in pereu si in pinteni	mc	5.5
38	Balast sub pereu	mc	4.25
39	Anrocamente din piatra bruta	mc	3.4
40	Defrisarea si curatarea albiei	smp	1.8
<b>V. DIVERSE</b>			
41	Demolare pod vechi	buc	1

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



**Beneficiar: Comuna Iara**

**Lista de cantitati**  
**Rampa din beton acces si parapet pietonal**  
**PASARELA PIETONALA 1**

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Sapatura	mc	100
2	Cofraje	mp	28
3	Beton C30/37 rampa acces	mc	20
4	Plasa sudata 100x100x8	mp	10
5	Inlocuire parapet pietonal	m	50

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lola", next to the stamp.

**Beneficiar: Comuna Iara**

**Lista de cantitati**  
**Rampa din beton acces si parapet pietonal**  
**PASARELA PIETONALA 2**

NR. CRT	DESCRIERE	UM	CANTITATE
0	2	3	4
<b>I. INFRASTRUCTURA</b>			
1	Inlocuire parapet pietonal	m	40

Intocmit,  
ing. Laurentiu Lola



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.